121 / 2022

fls. 02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Praça dos Três Poderes "Desembargador Theodomiro Dias", 1.000 – Jardim Marabá – CEP 18.213-900 – Itapetininga – São Paulo – Brasil
Telefone: (15) 3376-9601/ 3376-9600
E-mail: gabinete@itapetininga.sp.gov.br
www.itapetininga.sp.gov.br

Ofício nº 348.05.2022/GP

Itapetininga, 20 de maio de 2022.

Prezado Senhor Presidente,

Pelo presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa Colenda Casa de Leis, o Projeto de Lei, com Justificativa de nossa autoria, que **"Autoriza suplementação de Crédito Especial aberto através da Lei 6.780, de 22 de fevereiro de 2022, e dá outras providências."**

Na oportunidade, solicitamos a apreciação do Projeto de Lei supramencionado em **regime de urgência,** nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
ITAMAR JOSÉ MARTINS
DD. Presidente da Câmara Municipal
ITAPETININGA – SP

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PROTOCOLO Nº 929/2022
DATA/HORA: 23/05/2022 13:13
Projeto de Lei Nº 121/2022

Fls. 03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Praça dos Três Poderes "Desembargador Theodomiro Dias", 1.000 – Jardim Marabá – CEP 18.213-900 – Itapetininga – São Paulo – Brasil
Telefone: (15) 3376-9601/ 3376-9600
E-mail: gabinete@itapetininga.sp.gov.br
www.itapetininga.sp.gov.br

FLS. .....

Mensagem nº .....

Projeto de Lei nº .....

"Autoriza suplementação de Crédito Especial aberto através da Lei 6.780 de 22 de fevereiro de 2022, e dá outras providências."

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a suplementar o crédito especial aberto através da Lei 6.780 de 22 de fevereiro de 2022 na **Secretaria de Obras** para atender despesas com obras de reforma e iluminação da Praça Duque de Caxias.

02.08.01 – **Secretaria de Obras**

(598) – 15.451.0011.1001- 4490.51 – Obras e Instalações R$ 73.261.00

Art. 2º Os recursos para a suplementação do crédito especial será o superávit do exercício anterior

Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2022/2025 (Lei Municipal nº 6.755, de 17 de dezembro de 2021) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 (Lei Municipal nº 6.756, de 17 de dezembro de 2021).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Praça dos Três Poderes "Desembargador Theodomiro Dias", 1.000 – Jardim Marabá – CEP 18.213-900 – Itapetininga – São Paulo – Brasil
Telefone: (15) 3376-9601/ 3376-9600
E-mail: gabinete@itapetininga.sp.gov.br
www.itapetininga.sp.gov.br

FLS. .....

Mensagem nº .....

Projeto de Lei nº .....

J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei que ora se encaminha a essa Colenda Casa de Leis, tem por objetivo obter autorização para suplementação do crédito especial aberto através da Lei 6.780 de 22 de fevereiro de 2022 na **Secretaria de Obras** para atender despesas com obras de reforma e iluminação da Praça Duque de Caxias.

02.08.01 – **Secretaria de Obras**

(598) – 15.451.0011.1001- 4490.51 – Obras e Instalações R$ 73.261.00

Os recursos para a suplementação do crédito especial será o superávit do exercício anterior.

Ademais, considerando a necessidade de inclusão das novas despesas no orçamento vigente e consequente alteração do PPA e da LDO, impõe-se que a presente propositura seja submetida à audiência pública a ser convocada por essa Edilidade.

Assim, na certeza da proverbial atenção dos ilustres componentes dessa Colenda Casa de Leis, e convicta de que nossa propositura receberá aprovação, **em regime de urgência**, face à importância do tema, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

JEFERSON RODRIGO BRUN

Prefeito do Município

121 /2022

fls. 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Praça dos Três Poderes N.° 1000 – JARDIM MARABÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARA GABINETE

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria a elaboração do projeto de lei para envio `a Câmara Municipal para inclusão no PPA e LDO 2022 a suplementação do crédito especial aberto através da Lei 6.780 de 22 de fevereiro de 2022 na **Secretaria de Obras** para atender despesas com obras de reforma e iluminação da Praça Duque de Caxias.

02.08.01 – **Secretaria de Obras**
(598) – 15.451.0011.1001- 4490.51 – Obras e Instalações R$ 73.261.00

Os recursos para a suplementação do crédito especial será o superávit do exercício anterior

Itapetininga 20 de maio de 2022

Maria Ângela Tureli Martinho
Prefeitura Municipal de Itapetininga
CPF – 836.227.568 - 53

121 /2022

Fls. 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE PROTOCOLO
MEMORANDO INTERNO

SF 19/05

ID: kelly.camargo
19/05/22 12:39
Exercício: 2022
Página: 1/1

Protocolo: 26625/1/2022

Dt. Abertura: 19/05/2022 12:39

Atendente: KELLY.CAMARGO

Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS
Endereço: PRAÇA PRACA DOS TRES PODERES, 1000 PACO MUNICIPAL
Bairro: JARDIM MARABÁ **CEP:** 18213-545
Cidade: ITAPETININGA **RG:**
CGC/CPF: .-
Telefone: Celular:
E-mail:
Observação:
Memorando 180/2022 - Suplementação de dotação - Praça Duque de Caxias

Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS

121 / 2022

PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA

Estado de São Paulo

Fls. 07

Secretaria de Obras

Gabinete do Secretário

Memorando Interno nº SMO 180/01/2022

De: Secretaria de Obras e Serviços / Gabinete do Secretário

Para: Secretaria de Finanças

Assunto: Suplementação de dotação – Convênio 101607/2021 Casa Civil – Secretaria de Desenvolvimento Regional

Pelo presente, solicito de Vossa Senhoria a gentileza de providenciar junto ao Departamento de Contabilidade e Finanças, suplementação de dotação orçamentaria, tendo como objeto o Convênio junto à **Secretaria de Desenvolvimento Regional** para execução de obras de reforma e iluminação da Praça Duque de Caxias – Centro, conforme nova planilha orçamentária de: **R$ 476.739,93** conforme abaixo:

Tesouro – R$ 73.260,34 (suplementação para a Ficha 598)

Certo de contar a atenção costumeira, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e distinta consideração.

Itapetininga, 19 de janeiro de 2022.

Arivaldo de Albuquerque
Secretário de Obras

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Obra:	REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO
Local:	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA MONSENHOR SOARES
Município/UF	ITAPETININGA/SP
Fonte de Pesquisa:	BOLETIM CDHU - Versão 185 - COM DESONERAÇÃO - L.S.: 97,78% - BDI : 0%
BDI adotado:	25,00%
Regime de Execução:	EMPREITADA GLOBAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
			VALOR TOTAL						R$ 361.114,34
			VALOR TOTAL BDI						R$ 90.294,54
			VALOR TOTAL COM BDI						R$ 451.408,88
1			EVENTO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 6.099,77		R$ 7.632,35
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R$ 633,57	R$ 3.801,42	R$ 791,96	R$ 4.751,76
1.2	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	1.532,23	R$ 1,50	R$ 2.298,35	R$ 1,88	R$ 2.880,59
2			EVENTO 02 - INSTALAÇÕES DE ENTRADA				R$ 4.685,34		R$ 5.856,68
2.1	CDHU	45.01.020	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4"	UN	2,00	R$ 1.309,34	R$ 2.618,68	R$ 1.636,68	R$ 3.273,36
2.2	CDHU	45.03.100	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	2,00	R$ 653,33	R$ 1.306,66	R$ 816,66	R$ 1.633,32
2.3	COTAÇÃO	1	POSTE DE CONCRETO PARA ENTRADA - CAIXA INCORPORADA, CAT. B1, COMPLETO INCLUSIVE DPS CLASSE II	UN	1,00	R$ 760,00	R$ 760,00	R$ 950,00	R$ 950,00
3			EVENTO 03 - DEMOLIÇÃO				R$ 23.403,15		R$ 29.264,52
3.1	CDHU	03.04.030	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M2	2.016,67	R$ 7,26	R$ 14.641,02	R$ 9,08	R$ 18.311,36
3.2	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	100,83	R$ 86,90	R$ 8.762,13	R$ 108,63	R$ 10.953,16
4			EVENTO 04 - ILUMINAÇÃO				R$ 135.710,88		R$ 169.645,15
4.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	75,00	R$ 43,56	R$ 3.267,00	R$ 54,45	R$ 4.083,75
4.2	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	74,02	R$ 5,59	R$ 413,77	R$ 6,99	R$ 517,40
4.3	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	500,00	R$ 14,43	R$ 7.215,00	R$ 18,04	R$ 9.020,00
4.4	CDHU	32.10.100	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 1" ATÉ 2"	M	500,00	R$ 45,75	R$ 22.875,00	R$ 57,19	R$ 28.595,00
4.5	CDHU	39.03.170	CABO DE COBRE DE 4,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1.050,00	R$ 4,50	R$ 4.725,00	R$ 5,63	R$ 5.911,50
4.6	CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00	R$ 9,09	R$ 5.454,00	R$ 11,36	R$ 6.816,00
4.7	CDHU	39.24.151	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	30,00	R$ 9,93	R$ 297,90	R$ 12,41	R$ 372,30
4.8	CDHU	37.04.250	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R$ 643,94	R$ 643,94	R$ 804,93	R$ 804,93
4.9	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	4,00	R$ 124,04	R$ 496,16	R$ 155,05	R$ 620,20
4.10	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	1,00	R$ 86,62	R$ 86,62	R$ 108,28	R$ 108,28
4.11	CDHU	42.05.200	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M	UN	15,00	R$ 146,52	R$ 2.197,80	R$ 183,15	R$ 2.747,25
4.12	CDHU	42.05.270	CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8"	UN	15,00	R$ 44,01	R$ 660,15	R$ 55,01	R$ 825,15
4.13	CDHU	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	22,00	R$ 1.577,11	R$ 34.696,42	R$ 1.971,39	R$ 43.370,58
4.14	CDHU	41.11.440	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA	UN	2,00	R$ 98,50	R$ 197,00	R$ 123,13	R$ 246,26
4.15	CDHU	41.11.450	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	20,00	R$ 122,48	R$ 2.449,60	R$ 153,10	R$ 3.062,00
4.16	CDHU	41.11.721	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W	UN	42,00	R$ 982,20	R$ 41.252,40	R$ 1.227,75	R$ 51.565,50
4.17	CDHU	41.13.102	LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED	UN	8,00	R$ 240,68	R$ 1.925,44	R$ 300,85	R$ 2.406,80
4.18	CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510LM	UN	8,00	R$ 36,74	R$ 293,92	R$ 45,93	R$ 367,44
4.19	CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	8,00	R$ 40,13	R$ 321,04	R$ 50,16	R$ 401,28
4.20	COMPOSIÇÃO	1	BALIZADOR SPOT LED 12W DE EMB NO PISO EM AÇO INOX IP67	UN	12,00	R$ 142,56	R$ 1.710,72	R$ 178,20	R$ 2.138,40
4.21	COMPOSIÇÃO	2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X50CM	UN	15,00	R$ 167,24	R$ 2.508,60	R$ 209,05	R$ 3.135,75
4.22	CDHU	37.17.080	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	2,00	R$ 284,95	R$ 569,90	R$ 356,19	R$ 712,38
4.23	COTAÇÃO	2	CHAVE MAGNÉTICA PARA COMANDO DE GRUPO 2X30A 220V	UN	2,00	R$ 726,80	R$ 1.453,60	R$ 908,50	R$ 1.817,00
5			EVENTO 05 - PASSEIO E CALÇADA				R$ 143.634,08		R$ 179.540,51
5.1	COMPOSIÇÃO	3	GUIA LEVE MOLDADA "IN LOCO"	M	411,82	R$ 15,22	R$ 6.267,90	R$ 19,03	R$ 7.836,93
5.2	CDHU	54.04.340	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	1.589,31	R$ 80,69	R$ 128.241,42	R$ 100,86	R$ 160.297,81
5.3	CDHU	30.04.100	PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA	M2	96,94	R$ 85,73	R$ 8.310,67	R$ 107,16	R$ 10.388,09
5.4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,39	R$ 135,92	R$ 53,01	R$ 169,90	R$ 66,26
5.5	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	28,51	R$ 13,71	R$ 390,87	R$ 17,14	R$ 488,66
5.6	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,78	R$ 413,42	R$ 322,47	R$ 516,78	R$ 403,09
5.7	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	0,78	R$ 61,20	R$ 47,74	R$ 76,50	R$ 59,67
6			EVENTO 06 - CORETO				R$ 15.578,75		R$ 19.475,37
6.1	CDHU	55.01.130	LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL CERÂMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	211,39	R$ 10,83	R$ 2.289,35	R$ 13,54	R$ 2.862,22
6.2	CDHU	03.10.100	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	127,11	R$ 6,71	R$ 852,91	R$ 8,39	R$ 1.066,45
6.3	CDHU	33.07.102	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	112,83	R$ 38,34	R$ 4.325,90	R$ 47,93	R$ 5.407,94
6.4	CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	21,17	R$ 36,67	R$ 776,30	R$ 45,84	R$ 970,43
6.5	CDHU	24.04.240	GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO SAE 1045 CHAPEADA, DIÂMETRO 1", SEM TÊMPERA E REVENIMENTO	M2	1,00	R$ 2.787,10	R$ 2.787,10	R$ 3.483,88	R$ 3.483,88
6.6	CDHU	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	184,62	R$ 24,63	R$ 4.547,19	R$ 30,79	R$ 5.684,45
7			EVENTO 07 - PAISAGISMO				R$ 20.593,17		R$ 25.741,47
7.1	CDHU	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	M2	1.532,23	R$ 1,45	R$ 2.221,73	R$ 1,81	R$ 2.773,34
7.2	CDHU	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	1.532,23	R$ 11,99	R$ 18.371,44	R$ 14,99	R$ 22.968,13

121 /2022

Fls. 09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

____ ESTADO DE SÃO PAULO ____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Obra:	REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO
Local:	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA MONSENHOR SOARES
Município/UF	ITAPETININGA/SP
Fonte de Pesquisa:	BOLETIM CDHU - Versão 185 - COM DESONERAÇÃO - L.S.: 97,78% - BDI : 0%
BDI adotado:	25,00%
Regime de Execução:	EMPREITADA GLOBAL

8			EVENTO 08 - COMPLEMENTARES									
								R$	11.409,10			R$ 14.252,83
8.1	CDHU	35.04.120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	23,00	R$	464,63	R$	10.686,49	R$	580,79	R$ 13.358,17
8.2	COMPOSIÇÃO	4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3.441,01	R$	0,21	R$	722,61	R$	0,26	R$ 894,66

Município de Itapetininga, 16 de Maio de 2022

De acordo.

ARQ. RITA DE CÁSSIA ALVES DA COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A87203
RRT: 11405072

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

121 / 2022

Fls. 10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Obra:	REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO
Local:	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA MONSENHOR SOARES
Município/UF	ITAPETININGA/SP
Fonte de Pesquisa:	BOLETIM CDHU - Versão 185 - COM DESONERAÇÃO - L.S.: 97,78% - BDI : 0%
BDI adotado:	25,00%
Regime de Execução:	EMPREITADA GLOBAL

SERVIÇOS DE EXPENSAS À PREFEITURA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
			VALOR TOTAL						R$ 20.263,08
			VALOR TOTAL BDI						R$ 5.067,97
			VALOR TOTAL COM BDI						R$ 25.331,05
9			EVENTO 09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R$ 20.263,08		R$ 25.331,05
9.1	CDHU	02.02.158	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	4,00	R$ 634,59	R$ 2.538,36	R$ 793,24	R$ 3.172,96
9.2	CDHU	02.03.080	FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	438,08	R$ 40,46	R$ 17.724,72	R$ 50,58	R$ 22.158,09

Município de Itapetininga, 16 de Maio de 2022

De acordo.

ARQ. RITA DE CÁSSIA ALVES DA COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A87203
RRT: 11405072

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE ITAPETININGA

____ ESTADO DE SÃO PAULO ____

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:	REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO
Local:	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA MONSENHOR SOARES
Município/UF	ITAPETININGA/SP
Fonte de Pesquisa:	BOLETIM CDHU - Versão 185 - COM DESONERAÇÃO - L.S.: 97,78% - BDI : 0%
BDI adotado:	25,00%
Regime de Execução:	EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		TOTAL	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	EVENTO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.632,35	1,69	R$		R$		R$		R$ 7.632,35	1,69
2	EVENTO 02 - INSTALAÇÕES DE ENTRADA	R$ 5.856,68	1,30	R$		R$		R$		R$ 5.856,68	1,30
3	EVENTO 03 - DEMOLIÇÃO	R$ 29.264,52	6,48	R$		R$		R$		R$ 29.264,52	6,48
4	EVENTO 04 - ILUMINAÇÃO	R$		R$ 169.645,15	37,58	R$		R$		R$ 169.645,15	37,58
5	EVENTO 05 - PASSEIO E CALÇADA	R$		R$		R$ 179.540,51	39,78	R$		R$ 179.540,51	39,78
6	EVENTO 06 - CORETO	R$		R$		R$		R$ 19.475,37	4,31	R$ 19.475,37	4,31
7	EVENTO 07 - PAISAGISMO	R$		R$		R$		R$ 25.741,47	5,70	R$ 25.741,47	5,70
8	EVENTO 08 - COMPLEMENTARES	R$		R$		R$		R$ 14.252,83	3,16	R$ 14.252,83	3,16
	TOTAL NO MÊS	R$ 42.753,55	9,47	R$ 169.645,15	37,58	R$ 179.540,51	39,78	R$ 59.469,67	13,17	R$ 451.408,88	100,00
	TOTAL ACUMULADO	R$ 42.753,55	9,47	R$ 212.398,70	47,05	R$ 391.939,21	86,83	R$ 451.408,88	100,00		

121 / 2022

Município de Itapetininga, 16 de Maio de 2022

ARQ. RITA DE CÁSSIA ALVES DA COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A87203
RRT: 11405072

[illegible]SON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

fls. 11

PREFEITURA DO MUNCÍPIO DE ITAPETININGA

____ ESTADO DE SÃO PAULO ____

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:	REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO
Local:	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA MONSENHOR SOARES
Município/UF	ITAPETININGA/SP
Fonte de Pesquisa:	BOLETIM CDHU - Versão 185 - COM DESONERAÇÃO - L.S.: 97,78% - BDI : 0%
BDI adotado:	25,00%
Regime de Execução:	EMPREITADA GLOBAL

SERVIÇOS DE EXPENSAS À PREFEITURA

ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês VALOR	%	2º mês VALOR	%	3º mês VALOR	%	4º mês VALOR	%	TOTAL VALOR	%
1.0	EVENTUAIS ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 22.951,33	90,61	R$ 793,24	3,13	R$ 793,24	3,13	R$ 793,24	3,13	R$ 25.331,05	100,00
	TOTAL NO MÊS	R$ 22.951,33	90,61	R$ 793,24	3,13	R$ 793,24	3,13	R$ 793,24	3,13	R$ 25.331,05	100,00
	TOTAL ACUMULADO	R$ 22.951,33	90,61	R$ 23.744,57	93,74	R$ 24.537,81	96,87	R$ 25.331,05	100,00		

Município de Itapetininga, 16 de Maio de 2022

ARQ. RITA DE CÁSSIA ALVES DA COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A87203
RRT: 11405072

JEFERSON RODRIGO BRUN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

121 / 2022

fls. 12

121 / 2022

Fls. 13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

____ ESTADO DE SÃO PAULO ____

COMPOSIÇÃO

Obra: **REFORMA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO**
Local: **PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - RUA MONSENHOR SOARES**
Município/UF **ITAPETININGA/SP**
Fonte de Pesquisa: **BOLETIM CDHU - Versão 185 - COM DESONERAÇÃO - L.S.: 97,78% - BDI : 0%**
BDI adotado: **25,00%**
Regime de Execução: **EMPREITADA GLOBAL**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1			**BALIZADOR SPOT LED 12W DE EMB NO PISO EM AÇO INOX IP67**	**UN**			**R$ 142,56**		**R$ 178,20**
1.1	CDHU	8.01.000.010115	ELETRICISTA	H	0,30	R$ 11,06	R$ 3,32	R$ 13,83	R$ 4,15
1.2	CDHU	8.01.000.010116	AJUDANTE ELETRICISTA	H	0,30	R$ 7,34	R$ 2,20	R$ 9,18	R$ 2,75
1.3	CDHU	8.07.000.049501	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL	UN	0,01	R$ 23,71	R$ 0,24	R$ 29,64	R$ 0,30
1.4	COTAÇÃO	3	SPOT LED 12W DE EMBUTIR NO PISO EM AÇO INOXIDÁVEL IP67	UN	1,00	R$ 136,80	R$ 136,80	R$ 171,00	R$ 171,00
2			**CAIXA DE PASSAGEM 30x30x50CM**	**UN**			**R$ 167,24**		**R$ 209,06**
2.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,61	R$ 43,56	R$ 26,57	R$ 54,45	R$ 33,21
2.2	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	0,42	R$ 5,59	R$ 2,35	R$ 6,99	R$ 2,94
2.3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,01	R$ 135,92	R$ 1,36	R$ 169,90	R$ 1,70
2.4	CDHU	14.04.200	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM	M2	0,80	R$ 53,43	R$ 42,74	R$ 66,79	R$ 53,43
2.5	CDHU	17.02.040	CHAPISCO COM BIANCO	M2	1,60	R$ 9,49	R$ 15,18	R$ 11,86	R$ 18,98
2.6	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	1,60	R$ 20,53	R$ 32,85	R$ 25,66	R$ 41,06
2.7	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	1,60	R$ 15,08	R$ 24,13	R$ 18,85	R$ 30,16
2.8	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	0,20	R$ 80,54	R$ 16,11	R$ 100,68	R$ 20,14
2.9	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	0,18	R$ 13,71	R$ 2,19	R$ 17,14	R$ 2,74
2.10	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	0,01	R$ 376,04	R$ 3,76	R$ 470,05	R$ 4,70
3			**GUIA LEVE MOLDADA "IN LOCO"**	**M**			**R$ 15,22**		**R$ 19,03**
3.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,01	R$ 43,56	R$ 0,44	R$ 54,45	R$ 0,55
3.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,01	R$ 135,92	R$ 1,36	R$ 169,90	R$ 1,70
3.3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	0,12	R$ 80,54	R$ 9,66	R$ 100,68	R$ 12,08
3.4	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	0,01	R$ 376,04	R$ 3,76	R$ 470,05	R$ 4,70
4			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M²**			**R$ 0,21**		**R$ 0,26**
4.1	CDHU	8.01.000.010146	SERVENTE	H	0,03	R$ 7,05	R$ 0,21	R$ 8,81	R$ 0,26

Município de Itapetininga, 16 de Maio de 2022

ARQ. RITA DE CÁSSIA ALVES DA COSTA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU: A87203
ART: 11405072

De acordo.

JEFERSON RODRIGO BAUN
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA